

Letrero Indicativo de obra:

- Letrero Indicativo

Este deberá ser una de las primeras etapas de ejecución del proyecto. La estructura que sostendrá el letrero indicativo deberá ser apropiada a la condición climática de la región. No se aceptarán estructuras de sujeción y/o contención del letrero de madera sin las bases de concretos respectivas. Deberán ser de estructura metálica con pollos de concreto.

- Formato instalación de estructura con letrero indicativo de la obra

Se deberá contemplar la instalación de señalética identificadora de INDAP de 2.00 X 1.30, de acuerdo al formato adjunto:

 Ministerio de Agricultura	
<h2>Programa de Riego Intrapredial</h2>	
NOMBRE DEL PROYECTO DE RIEGO	
Monto del proyecto:	[REDACTED]
Monto del incentivo:	[REDACTED]
Monto del aporte propio:	[REDACTED]
Nombre beneficiario:	[REDACTED]
Para más información sobre programas de riego visita nuestra página web: www.indap.gob.cl	
Área	

INDAP
Ministerio de Agricultura

Programa de Riego Extrapredial

NOMBRE DEL PROYECTO DE RIEGO

Monto del proyecto:

Monto del incentivo:

Monto del aporte propio:

Nombre beneficiario:

Para más información sobre programas de riego
visita nuestra página **web: www.indap.gob.cl**

| **Área**

- **MATERIALIDAD Y FORMATO** La gigantografía deberá imprimirse en PVC, a 600 dpi al menos, a todo color. Se dejará un área de 10 cms. adicionales alrededor de la impresión, la que será doblada en el bastidor, al momento de la instalación.
- **INSTALACIÓN** El soporte de la gigantografía deberá ser fabricado en perfiles metálicos de 40 x 40 x 2 mm y en el área donde se fijará el letrero, éste deberá apoyarse en una superficie de lata que lo proteja del viento. La distancia mínima entre el terreno y la base del bastidor donde se ubique el letrero será de 1.5 mts.